

环境信息公开表

基础信息	单位名称	鹤庆凌云资源综合利用有限公司		
	统一社会信用代码	915329326885669683		
	法定代表人	凌建军	联系电话	0872-4384877
	项目名称	120万吨/年链篦机-回转窑氧化球团矿选金尾渣再生利用 一期工程-40万吨/年球团矿工程		
	项目地址	大理白族自治州鹤庆县兴鹤工业园区（西邑镇七坪村）		
	企业概况	<p>鹤庆凌云资源综合利用有限公司 120万吨/年链篦机-回转窑氧化球团矿选金尾渣再生利用一期工程-40万吨/年球团矿工程，在鹤庆县兴鹤工业园区（西邑镇北衙村）建成。总投资为4980万元，其中环保投资为950万元，占工程总投资的19%。工程实际投资7000万元，其中环保投资1545万元，占工程总投资22.07%，采用“链篦机-回转窑”焙烧氧化球团工艺，产品：氧化球团，产能40万吨/年。</p> <p>公司设立安全环保办公室，其主要职责是根据国家的环保法规，制订公司的环保工作规划和计划，提出“三废”治理措施，建全环保资料档案，组织制订并实施各种环保规章制度的考核、监督和协调，负责内部污染源日常监测和污染监控管理工作，及时掌握污染物排放情况，并建立污染源档案。</p>		
排污信息 (有组织)	主要污染物名称	颗粒物 (mg/m ³)	氮氧化物 (mg/m ³)	二氧化硫 (mg/m ³)
	排放标准	主要排放口：≤50 一般排放口：≤30	≤300	≤200
	排放方式	有组织排放	排放口数量	主排放口2个，排放污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫；一般排放口2，排放污染物：颗粒物
	排放污染物执行标准	按《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）-表2（2015年1月1日起）标准限值执行。		

	污染物排放总量及数据超标情况		2021 年全年停产。			
排污信息(无组织)	主要污染物名称		颗粒物		排放方式	无组织
	产生方式		物料储存、运输、配料、厂区道路		处理方式	建棚、防尘网、尘源罩和洒水降尘
	执行标准		《大气污染物综合排放标准》(GB28662-2012)表4			
废水处理	生产废水		机械设备冷却水		处理方式	建池定点收集,循环利用,不外排
	生活污水		宿舍、食堂、办公室生活污水		处理方式	隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化、降尘
固体废物产生、处置和利用情况	名称	石膏	收尘灰	废耐火材料	生活垃圾	
	产生方式	生产过程中烟气脱硫后产生的渣	生产过程中除尘系统产生的收尘灰。	回转窑生产过程中更换的废耐火砖。	职工生活产生的垃圾。	
	处理方式	按照危险废物贮存要求临时堆存,再交由有资质单位进行处置。	按照危险废物贮存要求临时堆存再和原料配料使用,回用于生产或交由有资质单位进行处置。	定期更换售给耐火材料厂回收利用。	收集后按当地环卫部门要求统一集中处置。	
防治污染设施	污染治理设施名称		数量	监测设备/监测频次		运行情况
	多管旋风除尘+四电场除尘+脱硫塔+冷却塔		1套	安装在线监测设备,实时监测		正常
	脉冲布袋除尘器		2套	无在线监测设备,一季度一次手工监测		正常

噪声	产生方式	生产设备（主抽风机、鼓风机）等。	处理方式	安装消声器、减震、密闭厂房、厂区绿化
	排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类		
建设项目环境影响评价及其它行政许可情况	<p>2008年10月委托云南省大理州环境科学研究所编制《鹤庆凌云资源综合利用有限公司120万吨/年链篦机--回转窑氧化球团矿选金尾渣再生利用工程--40万吨/年球团矿环境影响报告书》</p> <p>2008年12月25日大理州环境保护局下发大环许可【2008】121号文，对项目作出行政许可。</p> <p>2011年5月6日大理州环保局印发大环评管【2011】29号同意试生产。</p> <p>2012年3月12日大理州环保局下发大环审【2012】12号文批复工程环境保护验收。</p> <p>新排污许可证证号：915329326885669683002P。</p>			
突发环境事件应急预案基本简介	<p>企事业单位突发环境事件应急预案</p> <p>备案部门：大理白族自治州生态环境局鹤庆分局</p> <p>新备案时间：2022年7月5日</p> <p>新备案编号：532932-2022-013-L。</p>			

信息公开单位：鹤庆凌云资源综合利用有限公司

2022年8月8日





排污许可证

证书编号：915329326885669683002P

单位名称：鹤庆凌云资源综合利用有限公司-40万吨/年球团生产线

注册地址：云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇北衙村

法定代表人：凌建军

生产经营场所地址：云南省大理白族自治州云南鹤庆兴鹤工业园区

行业类别：炼铁，工业炉窑

统一社会信用代码：915329326885669683

有效期限：自2021年10月15日至2026年10月14日止



发证机关：(盖章) 大理白族自治州生态环境局

发证日期：2021年10月25日



40万吨/年球团生产线土壤隐患排查结论

本次排查反应鹤庆凌云资源综合利用有限公司40万吨/年球团生产线厂区（北街生产线）总体上的生产经营对于造成土壤污染的风险较小，但是有部分区域存在污染风险。主要存在以下几个问题：

（1）厂区内运输道路破损严重，物料运输若洒落在路面上在雨天可能随雨水下渗进入土壤。

（2）原煤堆场围挡存在缝隙，原煤经缝隙溢出到堆场外侧路面，雨天可能随雨水下渗进入土壤。

（3）矿石堆场设置了顶棚，但未进行围挡，部分矿石未堆入堆场内，堆场南侧空地未进行硬化，堆场粉尘可能在起风天气被吹散到堆场以外区域，并随雨水下渗进入土壤。

（4）雨水沉淀池未进行清掏，沉淀池底部已淤积了大量底泥。

（5）厂区未设置废机油暂存间。

根据排查出的问题，将根据整改方案，积极落实整改措施，遏止土壤及地下水污染物累积趋势。